

BOLETIM TÉCNICO KIT PORTA PRONTA PRIMER

Produto: Kit Porta Pronta com acabamento em Primer

Especificações dos componentes: Kit Porta Pronta fabricado com os componentes abaixo relacionados:

Folha de Porta: Fabricada com requadro de MDF Ultra (RU), chapa de fibra de madeira de alta densidade com acabamento em primer, preenchimento em colméia de papelão ou sólido com painel de baixa densidade Bondoor. Podem ser fabricadas com bordas naturais, com aplicação de primer ou com aplicação de fita de borda em papel resinado.

Dimensões:

Espessura de 35 mm

Largura: 600/620mm, 700/720mm, 800/820mm, 900/920mm

Altura: 2070mm a 2110mm

Obs.: Outras dimensões podem ser consultadas para fabricação por encomenda.

Batentes e Alizares: Fabricados em MDF ULTRA RU (resistente à umidade). Acabamento com aplicação de duas demãos de primer em máquina de pintura à vácuo e secagem a vapor. Os batentes podem ser fornecidos com borracha amortecedora.

Dimensões:

Batentes com espessura de 30mm e larguras de 70mm a 200mm com javre de 10mm.

Alizares com espessura de 10mm e larguras de 50mm, 60mm, 70mm e 100mm podendo ser fixos ou reguláveis.

Fechaduras e dobradiças: podem ser utilizadas diversas marcas e modelos que deverão ser fornecidos com cantos arredondados para usinagem mecanizada (com raio).

Usinagem e Montagem: As portas e batentes são usinados para instalação das ferragens e em seguida os kits são montados, travados e identificados para envio à obra. A montagem inclui a instalação das dobradiças, máquina de fechadura e contra testa. As demais ferragens (maçanetas e rosetas) e os alizares serão instalados na obra.

Aplicação: indicado para uso interno em edificações residenciais e comerciais.



IMPORTANTE: NOSSOS PRODUTOS SÃO EXCLUSIVOS PARA USO INTERNO.

Embalagem: os kits são embalados em conjuntos com quantidades variáveis em função da largura dos batentes, colocados sobre paletes e amarrados com fita poliéster.

Transporte: o transporte pode ser feito em caminhões com qualquer tipo de carroceria. Durante o carregamento devem ser tomados certos cuidados tais como verificar se o assoalho está totalmente fechado sem rachaduras ou buracos, isento de pregos ou parafusos que possam danificar o material além de estar limpo e seco. Depois de carregados no caminhão, os conjuntos paletizados devem ser amarrados com cintas ou outros tipos de amarração tomando-se o cuidado de proteger com cantoneiras de madeira ou papelão os pontos que sofrem maior ação das cintas ou amarrações. Caminhões de carroceria aberta deverão utilizar lonas impermeáveis para proteção contra chuva. Deve-se evitar o transbordo do produto principalmente quando não houver condições de descarga com empilhadeiras. Na descarga deve-se evitar que o produto seja arrastado ou sofra qualquer atrito ou batida.

Armazenagem: o armazenamento deve ser feito em local coberto, protegido de intempéries e longe de umidade ou calor. Os kits porta pronta podem ser armazenados tanto na vertical como na horizontal tomando-se o cuidado de mantê-los acima do piso, caso haja possibilidade de entrada de água no local. As ripas de travamento devem ser mantidas durante o período de estocagem e, tanto na vertical como na horizontal, os kits devem ser apoiados nos batentes e nunca na folha de porta. Não coloque sobre as portas materiais que possam danificar a sua superfície, como ferramentas ou outros objetos.



NUNCA ARMAZENE AS PORTAS EM CONTATO DIRETAMENTE COM O CHÃO.

Manuseio: O manuseio dos Kits Porta Pronta desde o descarregamento até o local de armazenamento ou até os locais onde serão instalados deve ser feito com muito cuidado e atenção. Após a chegada, o responsável do cliente deve verificar a condição dos produtos e qualquer inconformidade deve ser relatada à Carioba, para acionar a garantia. Durante a descarga não se deve andar sobre o produto, e deve-se ter atenção para que não ocorram batidas, atritos ou quedas. A descarga deve ser supervisionada por responsável do cliente pois neste procedimento são maiores os riscos de danos aos produtos. Na distribuição dos Kits Porta Pronta deve ser mantida a embalagem e o travamento. Para Kits com portas de núcleo sólido, mais pesadas, o manuseio deve ser feito por duas pessoas, principalmente ao subir escadas. Não se deve fazer desmontagem e remontagem dos Kits Porta Pronta nem alterar o formato e dimensões dos componentes para não comprometer o funcionamento do produto.

Pintura após a instalação: antes da pintura, a porta, os batentes e os alizares devem ser lixados suavemente com lixa para madeira na granulometria de 180/220 até a eliminação do brilho e o pó deve ser retirado com pano branco, seco e limpo. A pintura pode ser feita com esmalte sintético base solvente ou base água, respeitando o tempo de diluição e secagem, de acordo com as instruções do fabricante.

Manutenção e cuidados de limpeza após a instalação e durante o uso: a limpeza das portas, batentes e alizares deve ser feita semanalmente com pano macio, seco ou moderadamente úmido em água pura ou solução de água e sabão neutro quando houver sujeira de difícil remoção. Nunca se deve jogar água diretamente nas portas, batentes e alizares, para limpar o chão próximo às portas utilize apenas pano

umedecido. Para fazer manutenção das dobradiças e fechadura, utilize lubrificante anticorrosivo spray WD40 ou similar, a cada 6 meses. A cada 12 meses verificar se os pinos e parafusos necessitam de aperto. Refaça a pintura do Kit Porta Pronta a cada 3 ou 5 anos, ou sempre que aparecerem sinais de desgaste, utilizando tinta de boa qualidade. A Vida Útil de Projeto (VUP) do Kit Porta Pronta é de 8 anos.



NUNCA JOGUE ÁGUA DIRETAMENTE NO PRODUTO!

Norma Técnica: ABNT NBR 15930-2

Garantia: O período de garantia contra defeitos de fabricação é de 1 ano.

Fabricante: **CARIOBA ARTEFATOS DE PINUS LTDA.**
CNPJ 04.600.126/0001-58 IE 198.058.945.110
Telefone: (12) 31151369